Baudokumentation

Sissi’s Außengehege

Die Kaninchenberater
...im Einsatz für glückliche Langohren
www.kaninchenberatung.de

Frühjahr 2012

Unser Grundstück liegt in südlicher Richtung, um im Sommer für ausreichend Schatten zu sorgen, haben wir bereits ein Jahr vor dem Einzug der Kaninchen Haselnusssträucher gepflanzt. Diese sind in dem Jahr so gut angegangen, dass sie die Kaninchen in ihrem ersten Sommer bei uns vor der Sonne schützen konnten. Außerdem fällt öfter mal ein Ast für die Kaninchen ab.

Oktober 2012

Das Gehege hat die Maße 4,0 m x 3,5 m.

Der Bau beginnt! Zunächst wurde in einer Ecke des Geheges unsere Buddelecke ausgehoben. Sie hat die Maße 2 m x 1 m und ist ca. 50 cm tief. Die Buddelecke wurde an den Seiten und am Boden mit Gehwegplatten und Randsteinen verkleidet und dann mit Erde aufgefüllt.

Zunächst wurden die Bodenhülse einen Meter tief in die Erde geschlagen. In die Hülsen haben wir die Stützfeiler fixiert. Die Dachkonstruktion aus Balken wurde an die Stützfeiler geschraubt.

RHEINGAS

November 2012

Mit der Dachunterkonstruktion und Schrägabstützungen in den Elementen haben wir den Stall ausgerichtet und für mehr Stabilität gesorgt.

Gleichzeitig haben wir damit begonnen den Stall zu imprägnieren. Dafür nutzten wir Leinölfirnis. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass es für die Kaninchen ungiftig ist.

Mit zwei Eisenplatten wurde der Mittelbalken verbunden, da wir aus Transportgründen keinen 3,5m langen Balken genommen haben. So konnten wir auf eine Mittelstütze verzichten.

Als nächstes wird das Dach aus PVC montiert. Wir haben uns dazu entschieden, eine Fläche des Stalls nicht zu überdachen, damit die Kaninchen auch in den Genuss kommen, im Regen oder Schnee zu sitzen.

Um das Gehege nach unten abzusichern, haben wir uns für Gehwegplatten entschieden. Diese haben den Vorteil, dass man sie schnell und einfach reinigen kann.

Januar 2013

Zwei Wände werden mit Nut- und Federbrettern verkleidet. Diese wurden nach der Montage mit Leinölfirniss gestrichen.

Um auch in der Dunkelheit im Stall arbeiten zu können, haben wir Licht, sowie eine Steckdose für Reinigungsarbeiten im Stall montiert. Hierbei handelt es sich um Außenlampen mit Schutzglas (IP 44). Sollte die Glühlampe platzen, fallen keine Scherben in das Gehege.

Als nächstes wurde der Volierendraht montiert. Mit einem Elektrotacker haben wir den Draht auf die vorgefertigten Rahmen getackert und den überstehenden Rest mit einem Winkeltrennschleifer abgeschnitten. Um den entstanden Rand haben wir Leisten geschraubt.

Unter dem PVC-Dach haben wir zusätzlich auf Rahmen Volierendraht befestigt, damit wenn eine Platte durch Sturm o.ä. beschädigt wird keine offenen Stellen am Stall vorhanden sind.

Februar 2013

Nach dem das Grundgerüst fertiggestellt ist, haben wir mit der Innengestaltung begonnen.

Die Hütte bietet mit ihren verschiedenen Ein- und Aus-gängen und Ebenen viel Abwechslung.
Das Dach kann von den Vierbeinern ebenfalls erklommen werden.

Hier kann man die Buddelecke gut erkennen. Über die Rampen können die Kaninchen auch weitere Etagen erreichen.

Diese Schutzhütte ist isoliert und dient den Kaninchen als Schutz vor der Kälte.

Die Aussichtsplattform wird später über eine Rampe zu erreichen sein.

März 2013

Endlich findet der große Einzug statt. Die Bilder sprechen für sich. Die Arbeit hat sich gelohnt.

BAUMARKT

Material für 4000x3500x2000 (Gesamtkosten: ca950€):

6St. Betonrandsteine 1000mmx300mmx50mm ; ca18€
50kg Estrichzement ; ca7€
8St. Bodenplatte 500mmx500mmx50mm unter Buddelkiste ; ca28€
9St. Einschlagbodenhülse 75mmx75mm ; 50€
10St. Balken 58mmx58mmx2500mm ; 32,30€
15St. Balken 78mmx78mmx2000mm ; 74,70€
9St Trapez-PVC 2000mmx900mm ; ca90€
138St. Bodenplatte 300mmx300mmx40mm ; ca165€
93St. Nut&Feder Bretter 2000mmx105mmx10mm ; ca90€
1Bund Latte 24mmx48mm Zur Verstärkung N&F-Bretter ; 6,20€
6Bund Latte 24mmx48mm ; 37,20€
36St Latte 30mmx50mm ; 36€
2Rollen Volierendraht(18mmMaschenabstand,Stärke1,3mm) 1000mmx20000mm ; ca120€
6l Leinölfirnis ; ca40€
2St. 230V Aufputz Wechselschalter IP44
2St. 230V Aufputz Schukosteckdose IP44
1St. 230V Aufputz Verteilerdose IP44
2St. 230V Außenlampe IP44
8m Installationsrohr DN20 inkl. Befestigungsklammern
> ca35€
Schrauben 4x30(ca200),4x40(ca150),4x50(ca800),6x100(ca60),8x60(ca20)
Befestigungsmaterial: Beschläge gerade&winkel; Tackerklammern
1St. Türriegel mit Schloss
1St. Türgriff
3St. Türscharniere
> ca120€

Technische Daten:

Maße: 4,00 m x 3,50 m x 2,00 m

Bauzeit: ca. 5 Monate (es wurde überwiegend am Wochenende am Gehege gearbeitet)

Kosten: ca. 950 € für das Grundgerüst + ca. 280 € für die Innengestaltung